

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỒNG PHÚ**

Số: /NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Đồng Phú, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình
bổ sung 06 tháng cuối năm 2022**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ TƯ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Đồng Phú thông qua kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025;

Theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số /TTr-UBND ngày...../...../2021, báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND huyện và ý kiến tham gia của các vị Đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình bổ sung 06 tháng cuối năm 2022 theo biểu chi tiết và thông tin công trình đính kèm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện, đảm bảo các công trình được triển khai theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan; giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú khoá XII, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh phụ trách huyện Đồng Phú;
- Sở Tư pháp, Công báo tỉnh;
- Sở: Kế hoạch và ĐT, Tài chính;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- UBND huyện, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng, ban, ngành đoàn thể huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)

Đvt: Triệu đồng

Stt	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nhóm dự án	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè các tuyến đường QH khu Hoa viên Tượng Đài, thị trấn Tân Phú	Ban QLCD A huyện	7.000	C	
2	Xây dựng mới hàng rào điểm 3 Trường TH Tân Phú	Ban QLCD A huyện	700	C	
3	Xây dựng hàng rào, nhà xe điểm chính Trường TH và THCS Tân Phước	Ban QLCD A huyện	1.800	C	
4	Xây dựng vỉa hè, cây xanh tuyến đường Phú Riêng Đò đến Phạm Ngọc Thạch và vỉa hè, hệ thống thoát nước các tuyến đường khu dân cư tập trung, thị trấn Tân Phú	Ban QLCD A huyện	9.000	C	
5	Xây dựng vỉa hè và thảm bê tông nhựa các tuyến đường Khu hoa viên Tượng đài	Ban QLCD A huyện	7.400	C	
6	Đầu tư thiết bị phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, địa phương thông minh giai đoạn 2022-2025	Phòng Văn hóa và Thông tin	7.000	C	
	Tổng cộng		32.900		

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng mới hàng rào điểm 3 Trường Tiểu học Tân Phú

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng mới hàng rào điểm 3 Trường Tiểu học Tân Phú.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục nêu trên sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất. Tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học cũng như đem đến một môi trường học tập vui chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh trên địa bàn thị trấn Tân Phú, tiến tới chuẩn hóa giáo dục.
 - Hoàn thiện về quy mô và chức năng của trường học, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho trường và khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội cũng như góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo cơ sở vật chất về trường học của địa phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư: Hàng rào xây gạch Block: Tổng chiều dài xây dựng 360 m. Kết cấu chủ yếu: Móng, cột, giằng bằng bê tông cốt thép mác 200, tường xây gạch Block không trát, không sơn nước, phía trên có gắn chông sắt bảo vệ, sơn dầu hoàn thiện.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2022-2023./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng hàng rào, nhà xe điểm chính
Trường TH và THCS Tân Phước

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng hàng rào, nhà xe điểm chính Trường TH và THCS Tân Phước.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục nêu trên sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất. Tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học cũng như đem đến một môi trường học tập vui chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh trên địa bàn xã Tân Phước, tiến tới chuẩn hóa giáo dục.

- Hoàn thiện về quy mô và chức năng của trường học, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho trường và khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội cũng như góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo cơ sở vật chất về trường học của địa phương.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Hàng rào xây gạch Block: Tổng chiều dài xây dựng 433,2m. Kết cấu chủ yếu: Móng, cột, giằng bằng bê tông cốt thép mác 200, tường xây gạch Block không trát, không sơn nước, phía trên có gắn chông sắt bảo vệ, sơn dầu hoàn thiện.

- Nhà bảo vệ: Diện tích 11,56m². Kết cấu chính: Móng, cột, đà kiềng, lanh tô... bê tông cốt thép mác 200, tường xây gạch sơn nước; Mái lợp tôn sóng vuông mạ nhôm kẽm mạ màu, xà gồ thép; cửa đi, cửa sổ nhôm kính; Nền lát gạch ceramic 60x60cm; ngoài ra còn có hệ thống điện chiếu sáng.

- Nhà xe học sinh: Diện tích 130m². Kết cấu chịu lực: Móng, giằng móng bê tông cốt thép mác 200, cột, vì kèo, xà gồ bằng thép hình tráng kẽm, lan can sắt, mái lợp tôn sóng mạ nhôm kẽm mạ màu dày 4.5zem.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 1.800.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2022-2023./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Đầu tư thiết bị phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng
chính quyền số, địa phương thông minh giai đoạn 2022-2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Đồng Phú)

1. Tên dự án: Đầu tư thiết bị phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, địa phương thông minh giai đoạn 2022-2025.

2. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin.

3. Mục tiêu đầu tư: Từng bước đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng số trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về chuyển đổi số, nhằm từng bước đẩy mạnh phát triển Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Qua đó, tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả, hiện đại nâng cao chất lượng quản lý điều hành, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Đầu tư thiết bị máy móc Trung tâm giám sát tại UBND huyện gồm: Máy tính giám sát, màn hình máy tính, bộ quản lý màn hình ghép, card video, màn hình ghép, khung giá đỡ màn hình ghép, bộ khung sườn chịu lực, Switch Core, bộ lưu điện, vật tư và phụ kiện ...

- Đầu tư thiết bị máy móc Trung tâm giám sát tại Công an huyện gồm: Máy tính giám sát, màn hình máy tính, bộ quản lý màn hình ghép, card video, màn hình ghép, khung giá đỡ màn hình ghép, bộ khung sườn chịu lực, Switch Core, bộ lưu điện, vật tư...

- Đầu tư lắp đặt camera giám sát an ninh, camera giao thông, vật tư...

- Đầu tư phần mềm chuyên dụng; sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo điều kiện lắp đặt hệ thống thiết bị...

5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè các tuyến đường
QH Khu hoa viên Tượng đài, thị trấn Tân Phú

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Đông Phú)

1. Tên công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước và vỉa hè các tuyến đường QH Khu hoa viên Tượng đài, thị trấn Tân Phú.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng vỉa hè và thảm bê tông nhựa các tuyến đường Khu hoa viên Tượng đài nhằm tri ân các liệt sỹ đã khuất; tạo nơi thăm viếng, thực hiện các hoạt động tâm linh, thờ cúng của thân nhân liệt sỹ; đồng thời góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị, tạo không gian sinh hoạt tinh thần cho người dân tại khu vực.

- Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội.

- Từng bước hoàn thành mục tiêu chỉnh trang đô thị, hệ thống đường giao thông thị trấn Tân Phú và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Cấp thiết kế: Cấp IV miền núi.

- Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 445m.

Trong đó:

- Đường Nguyễn Văn Linh: Dài khoảng 175m, lộ giới 17m.

+ Bề rộng nền đường: 17m.

+ Bề rộng mặt đường: 7m.

+ Vỉa hè: 2 x 5m.

- Đường Võ Thị Sáu: Dài khoảng 205m, lộ giới 17m;

+ Bề rộng nền đường: 17m.

+ Bề rộng mặt đường: 7m.

+ Vỉa hè: 2 x 5m.

- Đường Nguyễn Văn Trỗi: Dài khoảng 175m, lộ giới 13m.

+ Bề rộng nền đường: 14m.

+ Bề rộng mặt đường: 7m.

+ Vỉa hè: 2 x 3m.

- *Kết cấu mặt đường:*

+ Phần đường hiện hữu: Lớp bê tông nhựa cấp cao A1.

+ Phần đường mở rộng: Lớp bê tông nhựa cấp cao A1; cấp phối đá dăm; cấp phối sỏi đỏ.

- *Giải pháp thiết kế vỉa hè:*

+ Kết cấu vỉa hè: Lát gạch vỉa hè, lớp vữa đệm, lớp đá 4 x 6 chèn đá dăm; lớp đất cấp 3 lu lèn.

+ Bó vỉa: Bó vỉa bằng bê tông xi măng, trên lớp móng bê tông đá 4 x 6; lớp đất cấp 3 lu lèn.

+ Tường chắn: Kết cấu bằng bê tông đá 1 x 2 M200, trên lớp bê tông lót đá 4 x 6.

+ Cây xanh: Trồng cây xanh khoảng cách 10m/cây.

- Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa bằng cống tròn đúc sẵn chịu lực đường kính từ 600-800 M300 ở hai bên lề, khoảng cách từ 20-30m bố trí 1 hố ga thu nước mặt đường.

- Hệ thống an toàn giao thông: Sơn đường bằng sơn phản quang dọc tuyến theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019-BGTVT gồm sơn phân làn xe chạy ngược chiều tại tim đường, sơn vạch người đi bộ qua đường tại các giao lộ, các vị trí đỗ xe, biển báo giao thông.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2022-2023./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng vỉa hè và thảm bê tông nhựa các tuyến
đường Khu hoa viên Tượng đài

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Đông Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng vỉa hè và thảm bê tông nhựa các tuyến đường Khu hoa viên Tượng đài.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng vỉa hè và thảm bê tông nhựa các tuyến đường Khu hoa viên Tượng đài nhằm tri ân các liệt sỹ đã khuất; tạo nơi thăm viếng, thực hiện các hoạt động tâm linh, thờ cúng của thân nhân liệt sỹ; đồng thời góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị, tạo không gian sinh hoạt tinh thần cho người dân tại khu vực.

- Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội.

- Từng bước hoàn thành mục tiêu chỉnh trang đô thị, hệ thống đường giao thông thị trấn Tân Phú và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trong khu vực, phục vụ tốt công tác đi lại, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Cấp thiết kế: Cấp IV miền núi.

- Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 1.175m.

Trong đó:

- Đường Hùng Vương: Dài khoảng 825m, lộ giới 17m;

+ Bề rộng nền đường: 17m.

+ Bề rộng mặt đường: 9m.

+ Vỉa hè: 2 x 4m.

- Đường Nguyễn Du: Dài khoảng 175m, lộ giới 14m.

+ Bề rộng nền đường: 14m.

+ Bề rộng mặt đường: 8m.

+ Vỉa hè: 2 x 3m.

- Đường Chu Văn An: Dài khoảng 175m, lộ giới 14m.

+ Bề rộng nền đường: 14m.

+ Bề rộng mặt đường: 8m.

+ Vỉa hè: 2 x 3m.

- *Kết cấu mặt đường:*

+ Phần đường hiện hữu: Lớp bê tông nhựa cấp cao A1.

+ Phần đường mở rộng (từ trên xuống): Lớp bê tông nhựa cấp cao A1; cấp phối đá dăm; cấp phối sỏi đỏ.

- *Giải pháp thiết kế vỉa hè:*

+ Kết cấu vỉa hè: Lát gạch vỉa hè, lớp vữa đệm, lớp đá 4 x 6 chèn đá dăm; lớp đất cấp 3 lu lèn.

+ Bó vỉa: Bó vỉa bằng bê tông xi măng, trên lớp móng bê tông đá 4 x 6; lớp đất cấp 3 lu lèn.

+ Tường chắn: Kết cấu bằng bê tông đá 1 x 2 M200 trên lớp bê tông lót đá 4 x 6.

+ Cây xanh: Trồng cây xanh (cây cắm lai) khoảng cách 10m/cây.

- Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa bằng cống tròn đúc sẵn chịu lực đường kính từ 600-800 M300 ở hai bên lề, khoảng cách từ 20-30m bố trí 1 hố ga thu nước mặt đường.

- Hệ thống an toàn giao thông: Sơn đường bằng sơn phản quang dọc tuyến theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019-BGTVT gồm: Sơn phân làn xe chạy ngược chiều tại tim đường, sơn vạch người đi bộ qua đường tại các giao lộ, các vị trí đỗ xe, biển báo giao thông.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 7.400.000.000 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2022-2023./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng vỉa hè, cây xanh tuyến đường Phú Riêng đỏ đến đường Phạm Ngọc Thạch và vỉa hè, hệ thống thoát nước các tuyến đường khu dân cư tập trung, thị trấn Tân Phú

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2022 của HĐND huyện Đông Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng vỉa hè, cây xanh tuyến đường Phú Riêng đỏ đến đường Phạm Ngọc Thạch và vỉa hè, hệ thống thoát nước các tuyến đường khu dân cư tập trung, thị trấn Tân Phú.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

- Nâng cao hiệu quả thông hành của dự án.
- Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội.
- Từng bước hoàn thành mục tiêu chỉnh trang đô thị, hệ thống đường giao thông trong nội ô thị trấn Tân Phú và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trong khu vực, phục vụ tốt công tác đi lại, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Cấp thiết kế: Cấp IV miền núi.
- Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 2.000m.

Trong đó:

- Đường Phú Riêng Đỏ (từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Phạm Ngọc Thạch): Dài khoảng 1.300m, lộ giới 30m;

+ Bề rộng nền đường: 30m.

+ Bề rộng mặt đường: 19m.

+ Vỉa hè: 2 x 5,5m.

- Đường An Dương Vương: Dài khoảng 326m, lộ giới 17m;

+ Bề rộng nền đường: 17m.

+ Bề rộng mặt đường: 7m.

+ Vỉa hè: 2 x 5m.

- Đường Âu Cơ: Dài khoảng 370m, lộ giới 23m.

+ Bề rộng nền đường: 23m.

+ Bề rộng mặt đường: 11m.

+ Vỉa hè: 2 x 6m.

- Giải pháp thiết kế vỉa hè:

+ Kết cấu vỉa hè (từ trên xuống): Lát gạch Terazo kích thước (400x400x30)mm, lớp vữa đệm dày 3cm, lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 10cm, lớp đất cấp 3 lu lèn độ chặt $K \geq 0,95$.

+ Bó vỉa: Bó vỉa bằng bê tông xi măng đá 1 x 2 M200, trên lớp móng bê tông đá 4 x 6 M150 dày 10cm; lớp đất cấp 3 lu lèn $K \geq 0,95$.

+ Tường chắn: Kết cấu bằng bê tông đá 1 x 2 M200 rộng 20cm cao 30cm trên lớp bê tông lót đá 4 x 6 M150 dày 10cm.

+ Cây xanh: Trồng cây xanh (cây cảnh lai), khoảng cách 10m/cây.

- *Hệ thống thoát nước mưa*: Hệ thống hoá nước mưa bằng cống tròn đúc sẵn đường kính từ 600-800 mác 300 ở hai bên lề, khoảng cách từ 20-30m bố trí 1 hố ga thu nước mặt đường.

- *Hệ thống an toàn giao thông*: Sơn đường bằng sơn phản quang dọc tuyến theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019-BGTVT gồm sơn phân làn xe chạy ngược chiều tại tim đường, sơn vạch người đi bộ qua đường tại các giao lộ, các vị trí đỗ xe...

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2022-2023./.