

**BÁO CÁO**

**Đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp láng nhựa đường  
Cây Diệp – Nam Đô (từ đường Lam Sơn-Tân Phước đến điểm  
Trường Tiểu học ấp Nam Đô)**

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 03/2014/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025;

Căn cứ Thông báo số 858-TB/HU ngày 01/12/2023 của Huyện ủy Đồng Phú kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 120 khóa XII (chiều ngày 29/11/2023).

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 335/TTr-KTHT ngày 28/11/2023 về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp láng nhựa đường Cây Diệp – Nam Đô (từ đường Lam Sơn-Tân Phước đến điểm Trường Tiểu học ấp Nam Đô) và Báo cáo số 353/BC-TCKH ngày 01/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình trên.

UBND huyện Đồng Phú trình HĐND huyện báo cáo đề xuất chủ trương đầu



tư công trình: Nâng cấp láng nhựa đường Cây Diệp – Nam Đô (từ đường Lam Sơn-Tân Phước đến điểm Trường Tiểu học ấp Nam Đô), với các nội dung chính như sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TRÌNH:**

**1. Tên công trình:** Nâng cấp láng nhựa đường Cây Diệp – Nam Đô (từ đường Lam Sơn-Tân Phước đến điểm Trường Tiểu học ấp Nam Đô).

**2. Công trình nhóm:** Nhóm C.

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư công trình:** HĐND huyện Đồng Phú.

**4. Cấp quyết định đầu tư công trình:** Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú.

**5. Tên chủ đầu tư:** Ban Quản lý các dự án huyện.

**6. Địa điểm thực hiện:** Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

**7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).** Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	5.684.749.400 đồng.
- Chi phí QLDA:	171.906.822 đồng.
- Chi phí tư vấn:	505.607.173 đồng.
- Chi phí khác:	94.254.761 đồng.
- Chi phí dự phòng:	43.481.844 đồng.

**8. Nguồn vốn thực hiện công trình:** Vốn ngân sách huyện.

**9. Thời gian thực hiện công trình:** Năm 2024 - 2025.

### **II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH:**

#### **1. Sự cần thiết đầu tư:**

Tuyến đường này kết nối từ Trung tâm ấp Nam Đô đến đường Lam Sơn – Tân Phước ra ĐT 753, có kết cấu mặt đường bằng cấp phối sỏi đỏ, chưa được đầu tư nâng cấp cứng hóa; do đó, vào mùa mưa mặt đường xuất hiện nhiều vị trí sinh lầy, trơn trượt; một số vị trí có độ dốc lớn mặt đường có nhiều rãnh thoát nước sâu do mưa lớn, nước chảy tạo thành gáy khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa và lưu thông của người dân địa phương và nhằm từng bước hiện thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch được duyệt đáp ứng được nhu cầu vận tải của khu vực kết nối các vùng lân cận; vì vậy, việc đầu tư dự án trên là rất cần thiết góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

#### **2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:**

##### **2.1. Mục tiêu đầu tư của công trình:**

- Thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho huyện, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Đồng Phú cơ bản hoàn thiện các công trình hạ tầng giao thông đồng bộ.

- Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội; phục vụ nhu cầu giao thương giữa các xã lân cận trong huyện, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các địa phương.

##### **2.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Cấp công trình: Cấp IV.

- Chiều dài tuyến dự kiến: 3.500m.

- Bề rộng mặt đường: 3,5m.
- Bề rộng lề đường: 1,5m x 2 bên.
- Bề rộng nền đường: 6,5m.
- Kết cấu mặt đường cấp cao A2 (nhựa thâm nhập).
- Lề đường đắp cấp phối sỏi đỏ, lu lèn  $K \geq 95$ .
- Hệ thống thoát nước: Tận dụng lại một số vị trí cống thoát nước hiện hữu và bố trí xây dựng mới cống BTCT tại các vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước tốt cho công trình.

- Hệ thống báo hiệu giao thông: Lắp đặt hoàn chỉnh biển báo hiệu giao thông theo QCVN 41-2019-BGTVT

**2.3. Địa điểm xây dựng:** Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

**2.4. Phạm vi đầu tư:** Dự án đầu tư trên nền đường GTNT hiện hữu, không ảnh hưởng đến công tác GPMB.

**3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện công trình.**

**3.1. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư: 6.500.000.000 đồng.**

**3.2. Cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thực hiện công trình:** Vốn ngân sách Nhà nước (*Vốn ngân sách huyện*).

**4. Dự kiến tiến độ thực hiện công trình:**

- Năm 2023: Chuẩn bị đầu tư.

- Thực hiện đầu tư: Năm 2024-2025.

**5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành công trình sau khi hoàn thành:**

**5.1. Sơ bộ các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện:**

- Sơ bộ tổng các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện là: 6.500.000.000 đồng bao gồm toàn bộ chi phí thuộc tổng mức đầu tư của công trình.

**5.2. Sơ bộ chi phí vận hành công trình sau hoàn thành:** Không.

**6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:**

**6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội:**

- Trong quá trình thi công xây dựng công trình, các loại phương tiện, máy móc được dùng trong suốt thời gian thi công sẽ gây ra tiếng ồn, bụi, khí thải... Tuy nhiên, việc hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi, các tác nhân khác có thể được giảm thiểu với các biện pháp thi công, thời gian thi công, bố trí mặt bằng công trường hợp lý, cũng như việc sử dụng các phương tiện có được đăng kiểm, và lập nhà kho thu gom các loại chất thải do các thiết bị, máy móc loại ra trong quá trình vận hành, sử dụng để thi công công trình. Phối hợp với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý các chất thải nguy hại đến nơi xử lý đúng theo quy định.

- Khi dự án hoàn thành sẽ làm thay đổi sự thoát nước tự nhiên trong lưu vực cục bộ, tuy nhiên những tác động này là không lớn do diện tích lưu vực nhỏ và trên



tuyến đã bố trí các công thu gom, thoát nước ngang, thoát nước dọc đảm bảo việc thoát nước có định hướng và đáp ứng kịp thời.

- Quá trình xây dựng công trình cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới môi trường nước trong tự nhiên. Nếu các vật liệu như xăng, dầu, hóa chất, nước thải dùng trong quá trình xây dựng không được quản lý, lưu trữ, xử lý tốt có thể bị rửa trôi bởi nước mưa vào dòng chảy tự nhiên, gây ô nhiễm. Do đó, cần phải hết sức lưu ý vấn đề này trong quá trình thực hiện thi công công trình.

## **6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:**

- Hiệu quả vốn đầu tư: Dự án kích thích các hoạt động kinh tế và xã hội trong khu vực, làm động lực phát triển toàn diện cho khu vực dự án đi qua nói riêng và của huyện nói chung, đáp ứng nhu cầu lưu thông và phát triển, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch; ổn định đời sống dân cư trong khu vực, tuyến đường hình thành sẽ dẫn đến hình thành các khu dân cư mới, tạo sự phân bố dân cư đồng đều.

- Hiệu quả kinh tế vận tải: Giảm thiểu thời gian lưu thông trong khu vực và giá thành vận tải; tiết kiệm nhiên liệu, chi phí hao mòn tài sản phương tiện tham gia giao thông; tăng mức độ êm thuận, hệ số an toàn, giảm tai nạn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải của địa phương

- Hiệu quả tài chính: Trong tình hình khó khăn về nguồn kinh phí thì giải pháp đầu tư của dự án này là phân kỳ đầu tư, quy mô xây dựng giai đoạn này là phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn hiện nay.

**7. Phân chia các công trình thành phần:** Dự án không phân chia thành các công trình thành phần.

## **8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:**

- Ban Quản lý các dự án huyện:

+ Sau khi chủ trương đầu tư của công trình được phê duyệt, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các bước tiếp theo trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư công trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

+ Rà soát và chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, tính chính xác các thông tin, số liệu của công trình. Trong đó chi phí dự phòng của công trình phải được tính đúng, tính đủ, đảm bảo quy định của Nhà nước.

+ Rà soát và chịu trách nhiệm việc tính toán suất đầu tư xây dựng của công trình nêu trên và đảm bảo suất đầu tư tương ứng được công bố phù hợp với loại và cấp công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư và yêu cầu cụ thể của công trình.

+ Thực hiện đúng theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Các phòng, ban ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo để triển khai công trình đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện bố trí vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện công trình.

- UBND xã Tân Phước tuyên truyền đến người dân trên dọc tuyến đường được biết và chuẩn bị di dời cây trồng, vật dụng (nếu có) ra ngoài phạm vi xây dựng công trình để phục vụ thi công khi công trình khởi công.

UBND huyện Đồng Phú kính đề nghị HĐND huyện xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp lát nhựa đường Cây Điệp – Nam Đô (từ đường Lam Sơn-Tân Phước đến điểm Trường Tiểu học ấp Nam Đô)././/

**Nơi nhận:**

- TT. HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Anh Tuấn*

